

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024	BDI :	25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SEINFRA	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%



	VALOR COM BDI:	R\$ 6,69
--	-----------------------	-----------------

3.13.1.3.1. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,2361
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6152
TOTAL Material:					R\$ 58,8513

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 11,2911
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 13,8409
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,1320

VALOR:	R\$ 83,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25,36%):	R\$ 21,30
VALOR COM BDI:	R\$ 105,28

3.13.1.3.2. C2177 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1815	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,4117
TOTAL Material:					R\$ 39,4117

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 9,2550
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 3,4035
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,6585

VALOR:	R\$ 52,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25,36%):	R\$ 13,20
VALOR COM BDI:	R\$ 65,27

3.13.1.3.3. C2176 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1812	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,2073
TOTAL Material:					R\$ 53,2073

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 9,2550
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 3,4035
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,6585

VALOR:	R\$ 65,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25,36%):	R\$ 16,70
VALOR COM BDI:	R\$ 82,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



3.13.1.4.1. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	R\$ 0,2542	R\$ 0,0703
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1,00000000	R\$ 29,2378	R\$ 29,2378
TOTAL Material:					R\$ 29,3081

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65000000	R\$ 18,5085	R\$ 12,0315
I2320	ENCANADOR	H	0,65000000	R\$ 22,6853	R\$ 14,7485
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,7800

VALOR:	R\$ 56,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 14,22
VALOR COM BDI:	R\$ 70,31

3.13.1.4.2. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,47000000	R\$ 0,2512	R\$ 0,1181
I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1,00000000	R\$ 23,1390	R\$ 23,1390
TOTAL Material:					R\$ 23,2571

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28000000	R\$ 18,5085	R\$ 5,1828
I2320	ENCANADOR	H	0,28000000	R\$ 22,6853	R\$ 6,3532
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,5360

VALOR:	R\$ 34,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 8,82
VALOR COM BDI:	R\$ 43,61

3.13.1.5.1. I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA (UN)


Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,00000000	R\$ 371,7900	R\$ 371,7900
TOTAL Material:					R\$ 371,7900

VALOR:	R\$ 371,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 94,29
VALOR COM BDI:	R\$ 466,08

3.13.2.1.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00500000	R\$ 44,2126	R\$ 0,2211

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024		BDI :	25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 42,5798	R\$ 0,3193
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 4,8218	R\$ 4,8700
TOTAL Material:						R\$ 5,4104

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 18,5085	R\$ 4,4424
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 22,6853	R\$ 5,4456
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,8880	



VALOR:	R\$ 15,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 3,88
VALOR COM BDI:	R\$ 19,18

3.13.2.1.2. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 44,2126	R\$ 0,4421
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6468	R\$ 1,6468
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 42,5798	R\$ 0,6387
TOTAL Material:					R\$ 2,7276	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 18,5085	R\$ 5,1828
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 22,6853	R\$ 6,3532
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,5360	

VALOR:	R\$ 14,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 3,62
VALOR COM BDI:	R\$ 17,88

3.13.2.1.3. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	R\$ 44,2126	R\$ 1,2380
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7305	R\$ 1,7305
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	R\$ 42,5798	R\$ 1,8309
TOTAL Material:					R\$ 4,7994	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,5085	R\$ 5,5530
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 22,6853	R\$ 6,8070
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3600	

VALOR:	R\$ 17,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 4,35
VALOR COM BDI:	R\$ 21,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024	BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	26,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	26,88%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



3.13.2.1.4. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 1,4584
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 30,0124
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 7,5014
TOTAL Material:					R\$ 8,3578

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,5085
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 22,6853
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3600

VALOR:	R\$ 20,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 5,25
VALOR COM BDI:	R\$ 25,97

3.13.2.1.5. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 44,2126
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2679
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 42,5798
TOTAL Material:					R\$ 3,8679

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 18,5085
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 22,6853
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,5360

VALOR:	R\$ 15,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 3,91
VALOR COM BDI:	R\$ 19,31

3.13.2.1.6. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 44,2126
I6235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8052
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	R\$ 42,5798
TOTAL Material:					R\$ 6,1329

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,5085
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 22,6853
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA:	02/08/2024	BDI: 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 18,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 4,69
VALOR COM BDI:	R\$ 23,18

3.13.2.1.7. C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 44,2126	R\$ 1,7685
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,2990	R\$ 7,2990
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 42,5798	R\$ 2,5548
TOTAL Material:					R\$ 11,6223	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,5085	R\$ 6,4785
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 22,6853	R\$ 7,9415
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,4200	

VALOR:	R\$ 26,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 6,60
VALOR COM BDI:	R\$ 32,64

3.13.2.1.8. C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	R\$ 44,2126	R\$ 0,9948
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 42,5798	R\$ 1,4051
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,5615	R\$ 5,5615
TOTAL Material:					R\$ 7,9614	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,5085	R\$ 5,3679
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 22,6853	R\$ 6,5801
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,9480	

VALOR:	R\$ 19,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 5,05
VALOR COM BDI:	R\$ 24,96

3.13.2.1.9. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 44,2126	R\$ 1,3706
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 42,5798	R\$ 2,0438
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7617	R\$ 6,7617
TOTAL Material:					R\$ 10,1761	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64% 38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26% 38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 18,5085	R\$ 1,6659
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 22,6853	R\$ 2,0421
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,7080	



VALOR:	R\$ 13,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 3,52
VALOR COM BDI:	R\$ 17,40

3.13.2.1.10. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,3655	R\$ 0,7806
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 30,0124	R\$ 0,6903
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,0392	R\$ 11,1496
TOTAL Material:					R\$ 12,6205	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 18,5085	R\$ 9,6252
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 22,6853	R\$ 11,7988
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,4240	

VALOR:	R\$ 34,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 8,63
VALOR COM BDI:	R\$ 42,67

3.13.2.1.11. C1550 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3655	R\$ 4,7310
I1262	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,1546	R\$ 6,1546
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	R\$ 30,0124	R\$ 1,3806
TOTAL Material:					R\$ 12,2662	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 18,5085	R\$ 8,3295
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 22,6853	R\$ 10,2105
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,5400	

VALOR:	R\$ 30,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 7,81
VALOR COM BDI:	R\$ 38,62

3.13.2.1.12. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			<small>Composições Próprias</small>		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	R\$ 44,2126	R\$ 1,8569
I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,1616	R\$ 6,1616
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 42,5798	R\$ 2,6825
TOTAL Material:						R\$ 10,7010

Mão de Obra	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 18,5085	R\$ 7,7742
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 22,6853	R\$ 9,5298
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,3040



VALOR:	R\$ 28,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 7,10
VALOR COM BDI:	R\$ 35,11

3.13.2.1.13. C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 44,2126	R\$ 2,2106
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,4863	R\$ 14,4863
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 42,5798	R\$ 3,4064
TOTAL Material:						R\$ 20,1033

Mão de Obra	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 18,5085	R\$ 8,5146
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 22,6853	R\$ 10,4374
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,9520

VALOR:	R\$ 39,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 9,91
VALOR COM BDI:	R\$ 48,97

3.13.2.1.14. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	R\$ 44,2126	R\$ 2,5422
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,8583	R\$ 13,8583
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	R\$ 42,5798	R\$ 3,8748
TOTAL Material:						R\$ 20,2753

Mão de Obra	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 18,5085	R\$ 8,5146
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 22,6853	R\$ 10,4374
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,9520

VALOR:	R\$ 39,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 9,95
VALOR COM BDI:	R\$ 49,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64% 38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26% 38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



3.13.2.1.15. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,5085	R\$ 7,4040
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 22,6853	R\$ 3,4035
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,8075
VALOR:					R\$ 10,81
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):					R\$ 2,74
VALOR COM BDI:					R\$ 13,55

3.13.2.1.16. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 58,3221	R\$ 0,0292
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	R\$ 0,6699	R\$ 0,0489
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	R\$ 0,4954	R\$ 0,0297
TOTAL Material:					R\$ 0,1078
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,3653	R\$ 4,6740
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 17,9270	R\$ 2,6895
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,3635
VALOR:					R\$ 7,47
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):					R\$ 1,89
VALOR COM BDI:					R\$ 9,36

3.13.2.1.17. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 17,9270	R\$ 47,5145
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,5145
VALOR:					R\$ 47,51
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):					R\$ 12,05
VALOR COM BDI:					R\$ 59,56

3.13.2.1.18. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64% 38,68%
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26% 38,87%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 17,9270	R\$ 30,4810
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,4810



VALOR:	R\$ 30,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 7,73
VALOR COM BDI:	R\$ 38,21

3.13.2.2.1. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,7048	
					TOTAL Material:	R\$ 26,7048

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,5085	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 22,6853	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,8000

VALOR:	R\$ 47,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 12,00
VALOR COM BDI:	R\$ 59,30

3.13.2.2.2. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,79	
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,41	
					TOTAL Material:	R\$ 13,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 23,54	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R\$ 19,39	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,01

VALOR:	R\$ 17,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 21,98

3.13.2.2.3. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,79	
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,97	
					TOTAL Material:	R\$ 7,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64% 38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26% 38,87%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 23,54	R\$ 1,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 19,39	R\$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,49
					VALOR:	R\$ 9,55
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (25.36%):	R\$ 2,42
					VALOR COM BDI:	R\$ 11,97



3.13.2.2.4. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,9576	R\$ 9,9576
TOTAL Material:					R\$ 9,9576
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 18,5085	R\$ 18,1398
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 22,6853	R\$ 22,2362
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,3760
VALOR:					R\$ 50,33
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):					R\$ 12,76
VALOR COM BDI:					R\$ 63,09

3.13.2.2.5. C5050 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 226,5896	R\$ 226,5896
TOTAL Material:					R\$ 226,5896
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 18,5085	R\$ 0,7219
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 22,6853	R\$ 0,8849
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,6068
VALOR:					R\$ 228,20
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):					R\$ 57,87
VALOR COM BDI:					R\$ 286,07

3.13.2.3.1. C0649 CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 23,3653	R\$ 3,7392
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,7392
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,87200000	R\$ 105,1900	R\$ 196,9157

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	R\$ 9,6700	R\$ 20,1852
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05380000	R\$ 363,1400	R\$ 19,5369
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03430000	R\$ 381,0600	R\$ 13,0704
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19600000	R\$ 69,3100	R\$ 13,5848
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 24,5100	R\$ 45,0984

TOTAL Serviço: R\$ 308,3914

VALOR: R\$ 312,13

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR BDI (25.36%): R\$ 79,16

VALOR COM BDI: R\$ 391,29



3.13.2.4.1. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 135,3872	R\$ 812,3232
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	R\$ 58,3221	R\$ 6,3571
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	R\$ 0,4954	R\$ 36,1147
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 165,1134	R\$ 165,1134
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 183,5423	R\$ 367,0846

TOTAL Material: R\$ 1.386,9930

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 23,3653	R\$ 210,3300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 17,9270	R\$ 89,6500

TOTAL Mão de Obra: R\$ 299,9800

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	R\$ 62,7600	R\$ 504,5904
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 119,2700	R\$ 27,4321
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 116,5100	R\$ 26,7973
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	R\$ 30,4800	R\$ 168,2496
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 35,3800	R\$ 141,5200

TOTAL Serviço: R\$ 868,5894

VALOR: R\$ 2.555,56

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR BDI (25.36%): R\$ 648,09

VALOR COM BDI: R\$ 3.203,65


3.13.3.1.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,1889	R\$ 3,5078

TOTAL Material: R\$ 3,5078

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024		BDI :	25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,5085	R\$ 5,5530
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,3553	R\$ 7,0080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5610



VALOR:	R\$ 16,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 4,08
VALOR COM BDI:	R\$ 20,15

3.13.3.1.2. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,9823
TOTAL Material:					R\$ 4,9823

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,3740

VALOR:	R\$ 13,36
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 3,39
VALOR COM BDI:	R\$ 16,75

3.13.3.2.1. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,2142
TOTAL Material:					R\$ 1,2385

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,6057


VALOR:	R\$ 5,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 1,48
VALOR COM BDI:	R\$ 7,32

3.13.3.2.2. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,3795
TOTAL Material:					R\$ 2,4271

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,8032

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024		BDI :	25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,0244
VALOR:	R\$ 7,45
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 1,89
VALOR COM BDI:	R\$ 9,34

3.13.3.3.1. 97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,34	R\$ 3,34
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,77	R\$ 1,77
TOTAL Material:					R\$ 5,11	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R\$ 20,68	R\$ 1,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	R\$ 24,57	R\$ 4,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,48	

VALOR:	R\$ 10,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 2,69
VALOR COM BDI:	R\$ 13,28

3.13.3.4.1. 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,19	R\$ 5,19
TOTAL Material:					R\$ 5,19	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 20,68	R\$ 4,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 24,57	R\$ 5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,49	


VALOR:	R\$ 15,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 3,98
VALOR COM BDI:	R\$ 19,66

3.13.3.4.2. 91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,19	R\$ 10,38
TOTAL Material:					R\$ 10,38	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 20,68	R\$ 8,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA: 02/08/2024	BDI: 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	MES
			Composições Próprias	75,64% 38,68%	
			PRÓPRIA	76,26% 38,87%	
				0,00% 0,00%	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 24,57	R\$ 9,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,18



VALOR:	R\$ 28,56
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 7,24
VALOR COM BDI:	R\$ 35,80

3.13.3.4.3. 00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,91
					TOTAL Material:
					R\$ 5,91

VALOR:	R\$ 5,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 1,50
VALOR COM BDI:	R\$ 7,41

3.13.3.4.4. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0839	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,6270
					TOTAL Material:
					R\$ 7,6270

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,3553
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 12,5610

VALOR:	R\$ 20,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 5,12
VALOR COM BDI:	R\$ 25,31

3.13.3.5.1. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,7386
					TOTAL Material:
					R\$ 7,7386

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,3553
					TOTAL Mão de Obra:
					R\$ 12,5610

VALOR:	R\$ 20,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 5,15
VALOR COM BDI:	R\$ 25,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



3.13.3.5.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,7386
TOTAL Material:					R\$ 7,7386

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5610

VALOR:	R\$ 20,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 5,15
VALOR COM BDI:	R\$ 25,45

3.13.3.5.3. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,9684
TOTAL Material:					R\$ 43,9684

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,8700

VALOR:	R\$ 85,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 21,77
VALOR COM BDI:	R\$ 107,61

3.13.3.5.4. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,8331
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,3656
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,4461
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,3211
TOTAL Material:					R\$ 158,9659

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,3553

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA:	02/08/2024	BDI:	25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 83,7400
VALOR:	R\$ 242,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 61,55
VALOR COM BDI:	R\$ 304,26

3.13.3.5.5. C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0075
TOTAL Material:					R\$ 3,0075

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,1870

VALOR:	R\$ 7,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 1,82
VALOR COM BDI:	R\$ 9,01

3.13.3.5.6. C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0075
TOTAL Material:					R\$ 3,0075

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,5085
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,3553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,1870

VALOR:	R\$ 7,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 1,82
VALOR COM BDI:	R\$ 9,01

4.1. P0185 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR TOTAL PARA 6 MESES DE OBRA) (UNID)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00000000	R\$ 3.253,71
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	60,00000000	R\$ 96,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25.291,26

VALOR:	R\$ 25.291,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 6.413,86
VALOR COM BDI:	R\$ 31.705,12

LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:111373800001
27

Assinado de forma digital por
LUCK CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2024.08.02 14:23:37
-03'00'

FRANCISCO ROMULO MOURANUNES
Sócio Administrador/CPF: 041.616.603-24
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ 11.137.380/0001- 27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349

Assinado de forma digital por
ANIBAL ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2024.08.02 14:23:43
-03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA N° 20052CE
CPF N 258.628.713-49 - RNP: 0607859660



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06
LOCAL:	AQUIRAZ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	100%	0,00%



P0232 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO - ALTURA ENTRE 4,0 E 11,0 M DE ALTURA (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 64,16	R\$ 128,32
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 148,38	R\$ 267,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 389,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 18,51	R\$ 33,32
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 17,93	R\$ 32,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,59

VALOR:	R\$ 454,99
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 115,39
VALOR COM BDI:	R\$ 570,38

P0278. PISO CIMENTICIO IMITANDO MADEIRA PLACAS DE DIMENSÃO 100 X 25 CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,50000000	R\$ 1,69	R\$ 7,61
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,52000000	R\$ 4,58	R\$ 2,38
CT0076 PISO CIMENTICIO IMITANDO MADEIRA PLACAS DE DIMENSÃO 100 X 25 CM	Composições	M2	1,05000000	R\$ 146,21	R\$ 153,52
TOTAL Material:					R\$ 163,51

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16800000	R\$ 23,37	R\$ 3,93
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15400000	R\$ 17,93	R\$ 2,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,69

VALOR:	R\$ 170,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 43,16
VALOR COM BDI:	R\$ 213,36

P0219 PISO GRANILITICO PARA AMBIENTES EXTERNOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,33	R\$ 6,93
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 83,44	R\$ 2,50
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,96	R\$ 1,40
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,50	R\$ 13,29
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 31,48	R\$ 3,15
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 32,03	R\$ 1,60
I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,14	R\$ 2,85
TOTAL Material:					R\$ 31,72

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024	BDI :	25,36%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,37	R\$ 11,69
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,37	R\$ 28,04
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 17,93	R\$ 21,52

TOTAL Mão de Obra: R\$ 61,25



VALOR:	R\$ 92,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 23,58
VALOR COM BDI:	R\$ 116,55

P0134 BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO DE MADEIRA (MODULO DE 2,00M) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1584	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM	SEINFRA	UN	20,00000000	R\$ 0,06	R\$ 1,20
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	44,00000000	R\$ 0,18	R\$ 7,92
I6681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 127,38	R\$ 127,38
TOTAL Material:					R\$ 136,50	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,37	R\$ 46,74
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,37	R\$ 23,37
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,93	R\$ 35,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 105,97	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 56,11	R\$ 67,33
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 95,05	R\$ 76,04
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 6,59	R\$ 15,82
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,32000000	R\$ 47,51	R\$ 15,20
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 44,72	R\$ 107,33
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 22,33	R\$ 22,33
TOTAL Serviço:					R\$ 304,05	

VALOR:	R\$ 546,52
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 138,60
VALOR COM BDI:	R\$ 685,12

P0199 BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO DE MADEIRA(L=8,5M) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1584	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM	SEINFRA	UN	85,00000000	R\$ 0,06	R\$ 5,10
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	200,00000000	R\$ 0,18	R\$ 36,00
I6681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	4,50000000	R\$ 127,38	R\$ 573,21
TOTAL Material:					R\$ 614,31	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,28%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 23,37	R\$ 140,22
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,37	R\$ 70,11
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 17,93	R\$ 107,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 317,91

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,10000000	R\$ 56,11	R\$ 286,16
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	3,40000000	R\$ 95,05	R\$ 323,17
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,20000000	R\$ 6,59	R\$ 67,22
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,36000000	R\$ 47,51	R\$ 64,61
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	10,20000000	R\$ 44,72	R\$ 456,14
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,25000000	R\$ 22,33	R\$ 94,90
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.292,20



VALOR:	R\$ 2.224,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 564,11
VALOR COM BDI:	R\$ 2.788,53

P0279 PLAYGROUND COMPOSTO POR 02 PLATAFORMAS PEQUENAS,01 COBERTA,01 ESCADA,01 RAMPA,01 PONTE RETA,02 ESCARREGADORES E 01 BALANÇO COM DOIS ASSENTOS EM EUCALIPTO (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CT0077	ALDEOTA - PLAYGROUND COMPOSTO POR 02 PLATAFORMAS PEQUENAS,01 COBERTA,01 ESCADA,01 RAMPA,01 PONTE RETA,02 ESCARREGADORES E 01 BALANÇO COM DOIS ASSENTOS EM EUCALIPTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 6.109,24	R\$ 6.109,24
					TOTAL Material:	R\$ 6.109,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51	R\$ 74,04
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37	R\$ 93,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 6.276,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 1.591,79
VALOR COM BDI:	R\$ 7.868,55

P0284 BALANÇO DUPLO EM MADEIRA EUCALIPTO (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CT0079	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25
					TOTAL Material:	R\$ 1.517,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51	R\$ 74,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024	BDI :	25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37	R\$ 93,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 167,52
VALOR:						R\$ 1.684,77
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):						R\$ 427,26
VALOR COM BDI:						R\$ 2.112,03



P0292 ESCALADA COM REDE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0087	ESCALADA DE CORDA ESTRUTURA EM EUCALIPTO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.314,82
TOTAL Material:					R\$ 1.314,82

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 1.482,34
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 375,92
VALOR COM BDI:	R\$ 1.858,26

P0296 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-48834717	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.436,25
TOTAL Material:					R\$ 1.436,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 1.603,77
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 406,72
VALOR COM BDI:	R\$ 2.010,49

P0285 GIRADOR (GIRA-GIRA) (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0081	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GIRADOR (GIRA-GIRA)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 2.240,33
TOTAL Material:					R\$ 2.240,33

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 167,52
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 2.407,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 610,63
VALOR COM BDI:	R\$ 3.018,48

P0297 "CAVALINHO" DE MONTAR EM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM MOLA GALVANIZADA E PINTADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0089	"CAVALINHO" DE MONTAR EM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM MOLA GALVANIZADA E PINTADA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.416,53
TOTAL Material:					R\$ 1.416,53

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 1.584,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 401,72
VALOR COM BDI:	R\$ 1.985,77

P0287 SIMULADOR CAMINHADA/PERCURSO DE AÇO CARBONO - DUPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0082	SIMULADOR CAMINHADA/PERCURSO DE AÇO CARBONO - DUPLO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3.601,76
TOTAL Material:					R\$ 3.601,76

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 3.769,28
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 955,89
VALOR COM BDI:	R\$ 4.725,17

P0288 SIMULADOR ESQUI OU ELÍPTICO DE AÇO CARBONO - DUPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0083	SIMULADOR ESQUI OU ELÍPTICO DE AÇO CARBONO - DUPLO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 4.149,29
TOTAL Material:					R\$ 4.149,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024	BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 167,52
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 4.316,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 1.094,74
VALOR COM BDI:	R\$ 5.411,55

P0289 SIMULADOR DE REMO/REMADOR EM AÇO CARBONO -DUPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0084	SIMULADOR DE REMO/REMADOR EM AÇO CARBONO -DUPLO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3.596,54
TOTAL Material:					R\$ 3.596,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 3.764,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 954,57
VALOR COM BDI:	R\$ 4.718,63

P0290 PUXADOR COSTAS EM AÇO CARBONO DUPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0085	PUXADOR COSTAS EM AÇO CARBONO DUPLO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3.629,89
TOTAL Material:					R\$ 3.629,89

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 3.797,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 963,02
VALOR COM BDI:	R\$ 4.760,43

P0291 EXERCITADOR DE PERNAS COM PRANCHA LATERAL DUPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0086	EXERCITADOR DE PERNAS COM PRANCHA LATERAL DUPLO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.760,49
TOTAL Material:					R\$ 1.760,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA :	02/08/2024	BDI : 25,36%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26%	38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 1.928,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 488,94
VALOR COM BDI:	R\$ 2.416,95

P0307 BARRA ALTA GIRATORIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0092	BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.495,59
TOTAL Material:					R\$ 1.495,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 1.663,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 421,76
VALOR COM BDI:	R\$ 2.084,87

P0308 PRANCHA LATERAL DUPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0093	PRANCHA LATERAL DUPLA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.590,15
TOTAL Material:					R\$ 1.590,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 1.757,67
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 445,75
VALOR COM BDI:	R\$ 2.203,42


P0309 ROTAÇÃO VERTICAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CT0094	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLA	Composições	UN	1,00000000	R\$ 1.357,68
TOTAL Material:					R\$ 1.357,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,51
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,52

VALOR:	R\$ 1.525,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	DATA : 02/08/2024		BDI : 25,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPERO - R06	FONTES	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AQUIRAZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64% 38,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	76,26% 38,87%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR BDI (25.36%):	R\$ 386,79
VALOR COM BDI:	R\$ 1.911,99

P0304 CARAMANCHÃO 10,50 X 2,50M COM PILARES DE CONCRETO ARMADO (UNID)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	130,00000000	R\$ 18,21	R\$ 2.367,30
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM (6" x 3")	SEINFRA	M	21,00000000	R\$ 24,10	R\$ 506,10
00004343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	150,00000000	R\$ 4,45	R\$ 667,50
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	500,00000000	R\$ 0,24	R\$ 120,00
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	26,00000000	R\$ 20,32	R\$ 528,32
TOTAL Material:						R\$ 4.189,22

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,51	R\$ 148,08
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,51	R\$ 148,08
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 23,37	R\$ 186,96
00012868	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 15,37	R\$ 122,96
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 23,37	R\$ 373,92
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 23,37	R\$ 186,96
I2543	SERVEUTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 17,93	R\$ 286,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.453,84

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	130,00000000	R\$ 10,15	R\$ 1.319,50
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,60000000	R\$ 370,07	R\$ 962,18
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,80000000	R\$ 47,51	R\$ 133,03
C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	SEINFRA	M2	10,74000000	R\$ 206,75	R\$ 2.220,50
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	11,32000000	R\$ 102,01	R\$ 1.154,75
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 263,57	R\$ 263,57
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,60000000	R\$ 154,32	R\$ 246,91
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,20000000	R\$ 31,75	R\$ 101,60
TOTAL Serviço:						R\$ 6.402,04

VALOR:	R\$ 12.045,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25.36%):	R\$ 3.054,64
VALOR COM BDI:	R\$ 15.099,74

P0206 LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR H=8M. COM 04 LÂMPADAS LED DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UNID)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9586	BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 6"X 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 244,91	R\$ 244,91