

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 N.J. CONSTRUTORA <small>CONSTRUTORA DE OBRAS</small>	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA: 12/07/2024	BDI: 27,01%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	HORA	
			ORSE	2024/05	MES	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	114,15%	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	85,06%	47,67%
					0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 5,56
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,56
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,56
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00

3.13.1.2.12. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 61,4564	R\$ 0,0123
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,7059	R\$ 0,0254
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,5221	R\$ 0,0016
TOTAL Material:					R\$ 0,0393

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,8424	R\$ 2,8260
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 14,3970	R\$ 1,4400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,2660

VALOR:	R\$ 4,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,31
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,27
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,04

3.13.1.3.1. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,2647	R\$ 0,2488
I1806 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,7652	R\$ 61,7652
TOTAL Material:					R\$ 62,0140

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 14,8961	R\$ 9,0890
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 18,3121	R\$ 11,1691
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,2581

VALOR:	R\$ 82,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 82,27
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,25
VALOR MATERIAL:	R\$ 62,02

3.13.1.3.2. C2177 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1815 REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,5297	R\$ 41,5297
TOTAL Material:					R\$ 41,5297

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,8961	R\$ 7,4500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																					
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024	BDI : 27,01%																																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDISPONIVEL</td> <td>2023/06 - Fortaleza</td> <td>114,15%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																																	
INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-																																		
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																		
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-																																		
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																																		
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE																																				

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,3121	R\$ 2,7465
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,1965
					VALOR:	R\$ 51,73
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 51,73
					VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,20
					VALOR MATERIAL:	R\$ 41,53



3.13.1.3.3. C2176 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1812	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,0666	
					TOTAL Material:	R\$ 56,0666

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,8961	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 2,7465	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,1965

VALOR:	R\$ 66,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 66,26
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,19
VALOR MATERIAL:	R\$ 56,07

3.13.1.4.1. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2647	
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,8091	
					TOTAL Material:	R\$ 30,8832

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 14,8961	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,3121	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,5865

VALOR:	R\$ 52,47
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,47
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 21,58
VALOR MATERIAL:	R\$ 30,88

3.13.1.4.2. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,2647	
I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,3825	
					TOTAL Material:	R\$ 24,5069

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																					
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024		BDI : 27,01%																																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDISPONÍVEL</td> <td>2023/06 - Fortaleza</td> <td>114,15%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																	
INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-																																		
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																		
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-																																		
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																																		
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE																																				

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,1720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 18,3121	R\$ 5,1268
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,2988	



VALOR:	R\$ 33,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,81
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,30
VALOR MATERIAL:	R\$ 24,50

3.13.1.5.1. I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 391,7800	R\$ 391,7800
TOTAL Material:					R\$ 391,7800	

VALOR:	R\$ 391,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 391,78
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 391,78

3.13.2.1.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 46,5886	R\$ 0,2329
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 44,8680	R\$ 0,3365
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 5,0809	R\$ 5,1317
TOTAL Material:					R\$ 5,7011	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 14,8961	R\$ 3,5760
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 18,3121	R\$ 4,3944
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,9704	

VALOR:	R\$ 13,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,67
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 7,97
VALOR MATERIAL:	R\$ 5,70

3.13.2.1.2. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 46,5886	R\$ 0,4659
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7353	R\$ 1,7353
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 44,8680	R\$ 0,6730
TOTAL Material:					R\$ 2,8742	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024		BDI : 27,01%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15% -
			ORSE	2024/05	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% -
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,1720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 18,3121	R\$ 5,1268
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,2988



VALOR:	R\$ 12,17
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,17
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,29
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,88

3.13.2.1.3. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,02800000	R\$ 46,5886	R\$ 1,3045
18240	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8235	R\$ 1,8235
11888	SEINFRA	L	0,04300000	R\$ 44,8680	R\$ 1,9293
TOTAL Material:					R\$ 5,0573

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,4700
12320	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,3121	R\$ 5,4930
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,9630

VALOR:	R\$ 15,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,96
VALOR MATERIAL:	R\$ 5,05

3.13.2.1.4. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 1,5368	R\$ 0,5071
11351	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 31,6253	R\$ 0,3163
12195	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 7,9045	R\$ 7,9835
TOTAL Material:					R\$ 8,8069

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,4700
12320	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,3121	R\$ 5,4930
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,9630

VALOR:	R\$ 18,77
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,77
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,96
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,81

3.13.2.1.5. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA: 12/07/2024	BDI: 27,01%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTES:	VERSÃO:		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	HORA	
			ORSE	2024/05	MES	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	114,15%	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	85,06%	47,67%
					0,00%	0,00%

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 46,5886	R\$ 0,6988
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3897	R\$ 2,3897
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 44,8680	R\$ 0,9871
TOTAL Material:					R\$ 4,0756	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,1720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 18,3121	R\$ 5,1268
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,2988	

VALOR:	R\$ 13,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,37
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,29
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,08

3.13.2.1.6. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 46,5886	R\$ 1,3977
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9559	R\$ 2,9559
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	R\$ 44,8680	R\$ 2,1088
TOTAL Material:					R\$ 6,4624	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,4700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,3121	R\$ 5,4930
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,9630	

VALOR:	R\$ 16,43
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,43
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,96
VALOR MATERIAL:	R\$ 6,47

3.13.2.1.7. C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 46,5886	R\$ 1,8635
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,6912	R\$ 7,6912
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 44,8680	R\$ 2,6921
TOTAL Material:					R\$ 12,2468	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,8961	R\$ 5,2150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,3121	R\$ 6,4085
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,6235	

VALOR:	R\$ 23,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO-R06	DATA:	12/07/2024	BDI: 27,01%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%



VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 11,62
VALOR MATERIAL:	R\$ 12,24

3.13.2.1.8. C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLDADAS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,02250000	R\$ 46,5886	R\$ 1,0482
I1888	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 44,8680	R\$ 1,4806
I2014	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,8603	R\$ 5,8603
TOTAL Material:					R\$ 8,3891

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,3210
I2320	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,3121	R\$ 5,3099
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,6309

VALOR:	R\$ 18,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,63
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,39

3.13.2.1.9. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 46,5886	R\$ 1,4442
I1888	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 44,8680	R\$ 2,1537
I9096	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,1251	R\$ 7,1251
TOTAL Material:					R\$ 10,7230

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 14,8961	R\$ 1,3410
I2320	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 18,3121	R\$ 1,6479
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,9889

VALOR:	R\$ 13,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,71
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,99
VALOR MATERIAL:	R\$ 10,72

3.13.2.1.10. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,4927	R\$ 0,8226
I1351	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 31,6253	R\$ 0,7274
I2193	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,6324	R\$ 11,7487
TOTAL Material:					R\$ 13,2987

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 N.J. CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA: 12/07/2024	BDI: 27,01%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	HORA	MES		
			INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 14,8961	R\$ 7,7480
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 18,3121	R\$ 9,5212
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,2692



VALOR:	R\$ 30,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,57
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 17,27
VALOR MATERIAL:	R\$ 13,30

3.13.2.1.11. C1550 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA 6 ANEIS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,4927
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4853
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	R\$ 31,6253
TOTAL Material:					R\$ 12,9255

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 14,8961
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 18,3121
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,9445

VALOR:	R\$ 27,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,87
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 14,94
VALOR MATERIAL:	R\$ 12,93

3.13.2.1.12. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	R\$ 46,5886
I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4927
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 44,8680
TOTAL Material:					R\$ 11,2761

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 14,8961
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 18,3121
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,9482

VALOR:	R\$ 25,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,94
VALOR MATERIAL:	R\$ 11,28

3.13.2.1.13. C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 N.J. CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA: 12/07/2024		BDI: 27,01%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15% -
			ORSE	2024/05	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% -
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,05000000	R\$ 46,5886	R\$ 2,3294
11326	UN	1,00000000	R\$ 15,2648	R\$ 15,2648
11888	L	0,08000000	R\$ 44,8680	R\$ 3,5894
TOTAL Material:				R\$ 21,1836

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,46000000	R\$ 14,8961	R\$ 6,8540
12320	H	0,46000000	R\$ 18,3121	R\$ 8,4226
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 15,2766

VALOR:	R\$ 36,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,46
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 15,27
VALOR MATERIAL:	R\$ 21,18

3.13.2.1.14. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,05750000	R\$ 46,5886	R\$ 2,6788
11319	UN	1,00000000	R\$ 14,6031	R\$ 14,6031
11888	L	0,09100000	R\$ 44,8680	R\$ 4,0830
TOTAL Material:				R\$ 21,3649

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,46000000	R\$ 14,8961	R\$ 6,8540
12320	H	0,46000000	R\$ 18,3121	R\$ 8,4226
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 15,2766

VALOR:	R\$ 36,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,64
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 15,27
VALOR MATERIAL:	R\$ 21,36

3.13.2.1.15. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,40000000	R\$ 14,8961	R\$ 5,9600
12320	H	0,15000000	R\$ 18,3121	R\$ 2,7465
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,7065

VALOR:	R\$ 8,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,71
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 8,71
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00


3.13.2.1.16. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-----	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																						
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024		BDI : 27,01%																																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDISPONIVEL</td> <td>2023/06 - Fortaleza</td> <td>114,15%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																		
	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-																																		
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-																																			
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE																																					

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 61,4564	R\$ 0,0307
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	R\$ 0,7059	R\$ 0,0515
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	R\$ 0,5221	R\$ 0,0313
TOTAL Material:						R\$ 0,1135

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 3,7680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 2,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,9280



VALOR:	R\$ 6,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,04
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,93
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,11

3.13.2.1.17. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 38,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,1600

VALOR:	R\$ 38,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 38,16
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00

3.13.2.1.18. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 24,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,4800

VALOR:	R\$ 24,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,48
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 24,48
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00

3.13.2.2.1. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,1399
TOTAL Material:					R\$ 28,1399

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 7,4500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 9,1550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 N.J. CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA: 12/07/2024		BDI: 27,01%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 44,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,74
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,60
VALOR MATERIAL:	R\$ 28,14

3.13.2.2.2. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,86	R\$ 0,12
00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,13	R\$ 14,13
TOTAL Material:					R\$ 14,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 20,59	R\$ 2,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R\$ 17,29	R\$ 0,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,52

VALOR:	R\$ 17,77
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,77
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,21
VALOR MATERIAL:	R\$ 14,24

3.13.2.2.3. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,86	R\$ 0,09
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
TOTAL Material:					R\$ 7,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 20,59	R\$ 1,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 17,29	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,18

VALOR:	R\$ 9,62
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,62
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,37
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,43


3.13.2.2.4. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,4927	R\$ 10,4927
TOTAL Material:					R\$ 10,4927

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																						
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024		BDI : 27,01%																																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDISPONIVEL</td> <td>2023/06 - Fortaleza</td> <td>114,15%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																		
INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-																																			
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-																																			
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																			
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE																																					

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 14,8961	R\$ 14,6020
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 18,3121	R\$ 17,9438
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,5458



VALOR:	R\$ 43,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,04
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 32,55
VALOR MATERIAL:	R\$ 10,49

3.13.2.2.5. C5050 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 238,7666	R\$ 238,7666	
					TOTAL Material:	R\$ 238,7666

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 14,8961	R\$ 0,5811	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 18,3121	R\$ 0,7141	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2952

VALOR:	R\$ 240,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 240,06
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,29
VALOR MATERIAL:	R\$ 238,77

3.13.2.3.1. C0649 CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 18,8424	R\$ 3,0144	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,0144

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,87200000	R\$ 93,2700	R\$ 174,6014	
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	R\$ 9,3600	R\$ 19,5381	
C0838 CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05380000	R\$ 351,9400	R\$ 18,9344	
C0840 CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03430000	R\$ 370,8300	R\$ 12,7195	
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19600000	R\$ 59,5300	R\$ 11,6679	
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 20,0200	R\$ 36,8368	
					TOTAL Serviço:	R\$ 274,2981

VALOR:	R\$ 277,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 277,31
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 166,75
VALOR MATERIAL:	R\$ 110,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 N.J. CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA: 12/07/2024		BDI: 27,01%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



3.13.2.4.1. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA UN	6,00000000	R\$ 142,6629	R\$ 855,9774
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,10900000	R\$ 61,4564	R\$ 6,6987
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	72,90000000	R\$ 0,5221	R\$ 38,0611
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 173,9867	R\$ 173,9867
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA UN	2,00000000	R\$ 193,4060	R\$ 386,8120
TOTAL Material:					R\$ 1.461,5359

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	9,00000000	R\$ 18,8424	R\$ 169,5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	5,00000000	R\$ 14,3970	R\$ 72,0000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 241,5600

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA M3	8,04000000	R\$ 50,4000	R\$ 405,2160
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA M3	0,23000000	R\$ 119,8400	R\$ 27,5632
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA M3	0,23000000	R\$ 113,7800	R\$ 26,1694
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA M3	5,52000000	R\$ 24,4800	R\$ 135,1296
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA M	4,00000000	R\$ 31,9800	R\$ 127,9200
TOTAL Serviço:					R\$ 721,9982

VALOR:	R\$ 2.425,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.425,09
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 861,80
VALOR MATERIAL:	R\$ 1.563,18

3.13.3.1.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA M	1,10000000	R\$ 3,3603	R\$ 3,6963
TOTAL Material:					R\$ 3,6963

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,30000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,4700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,30000000	R\$ 18,8346	R\$ 5,6490
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,1190

VALOR:	R\$ 13,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,82
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 3,70

3.13.3.1.2. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO-R06	DATA :	12/07/2024	BDI : 27,01%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,2500
TOTAL Material:					R\$ 5,2500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 14,8961
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,8346
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7460



VALOR:	R\$ 12,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,00
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 6,75
VALOR MATERIAL:	R\$ 5,25

3.13.3.2.1. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,2794
TOTAL Material:					R\$ 1,3050

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 14,8961
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,8346
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,7103

VALOR:	R\$ 5,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,71
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,30

3.13.3.2.2. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,5074
TOTAL Material:					R\$ 2,5575

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 14,8961
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 18,8346
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,0476

VALOR:	R\$ 6,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,61
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,05
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,56

3.13.3.3.1. 97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 N.J. CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA:	12/07/2024		BDI:	27,01%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-	
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	
			PRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
			Propostas	PROPRIA	0,00%	0,00%	



00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,00000000	R\$ 3,45	R\$ 3,45
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
TOTAL Material:					R\$ 5,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R\$ 18,37	R\$ 1,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	R\$ 21,56	R\$ 3,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,82

VALOR:	R\$ 9,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,96
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,97
VALOR MATERIAL:	R\$ 5,14

3.13.3.4.1. 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,06	R\$ 5,06
TOTAL Material:						R\$ 5,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 18,37	R\$ 4,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 21,56	R\$ 5,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,26

VALOR:	R\$ 14,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,32
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5,58
VALOR MATERIAL:	R\$ 5,06

3.13.3.4.2. 91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,06	R\$ 10,12
TOTAL Material:						R\$ 10,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 18,37	R\$ 7,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 21,56	R\$ 8,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,04

VALOR:	R\$ 26,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 10,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA :	12/07/2024	BDI : 27,01%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



3.13.3.4.3. 00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,76
TOTAL Material:					R\$ 5,76

VALOR:	R\$ 5,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,76
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 5,76

3.13.3.4.4. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0839	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,0368
TOTAL Material:					R\$ 8,0368

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,8961
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8346
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,1190

VALOR:	R\$ 18,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,04

3.13.3.5.1. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1545
TOTAL Material:					R\$ 8,1545

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,8961
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8346
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,1190

VALOR:	R\$ 18,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,27
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,15

3.13.3.5.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1545
TOTAL Material:					R\$ 8,1545

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA :	12/07/2024	BDI : 27,01%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
			ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 14,8961	R\$ 4,4700
I2312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 18,8346	R\$ 5,6490
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,1190



VALOR:	R\$ 18,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,27
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 8,15

3.13.3.5.3. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,00000000	R\$ 46,3313	R\$ 46,3313
TOTAL Material:					R\$ 46,3313

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 14,8961	R\$ 14,9000
I2312	ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 18,8346	R\$ 18,8300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,7300

VALOR:	R\$ 80,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 80,06
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 33,73
VALOR MATERIAL:	R\$ 46,33

3.13.3.5.4. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 30,3826	R\$ 30,3826
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 29,8899	R\$ 29,8899
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 24,7061	R\$ 24,7061
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,00000000	R\$ 82,5301	R\$ 82,5301
TOTAL Material:					R\$ 167,5087

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 14,8961	R\$ 29,8000
I2312	ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 18,8346	R\$ 37,6600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 67,4600

VALOR:	R\$ 234,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 234,97
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 67,46
VALOR MATERIAL:	R\$ 167,51


3.13.3.5.5. C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM² À 2,50MM² (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																						
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024		BDI : 27,01%																																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDISPONIVEL</td> <td>2023/06 - Fortaleza</td> <td>114,15%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																		
INDISPONIVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-																																			
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-																																			
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE																																					

16160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1691	R\$ 3,1691
					TOTAL Material:	R\$ 3,1691

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 14,8961	R\$ 1,4900
12312	ELETRICISTA		H	0,10000000	R\$ 18,8346	R\$ 1,8830
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,3730



VALOR:	R\$ 6,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,54
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,37
VALOR MATERIAL:	R\$ 3,17

3.13.3.5.6. C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1691	R\$ 3,1691
					TOTAL Material:	R\$ 3,1691

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 14,8961	R\$ 1,4900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,8346	R\$ 1,8830
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,3730

VALOR:	R\$ 6,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,54
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 3,37
VALOR MATERIAL:	R\$ 3,17

4.1. P0185 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR TOTAL PARA 6 MESES DE OBRA) (%)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00000000	R\$ 2.698,33	R\$ 16.189,98
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	60,00000000	R\$ 78,73	R\$ 4.723,80
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20.913,78

Maiane Sousa Silva dos Santos
 Naiane Sousa Silva Dos Santos

CPF: 068.560.463-24
 Sócia - Administradora

VALOR:	R\$ 20.913,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20.913,78
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20.913,78
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00

Lucas Lima Chagas
 Eng Civil
Lucas Lima Chagas

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024	BDI : 27,01%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza
		ORSE	2024/05
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
			114,15%
			-
			112,54%
			70,11%
			84,44%
			47,48%
			88,81%
			-
			-
			85,00%
			47,07%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,30%
TOTAL		7,10%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,32%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,97%
TOTAL		5,31%
IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		11,15%



BDI = 27,01%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Maiane Sousa Silva dos Santos

Maiane Sousa Silva Dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócia - Administradora

Lucas Lima Chagas

Eng Civil

CRE-66/CE 330458



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO-R06	DATA :	12/07/2024	BDI :	27,01%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
		ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Lucas Lima Chagas
Eng Civil
CREA/CE 330458


Maiara Sousa Silva dos Santos
Nalane Sousa Silva Dos Santos
CPF: 068.560.463-24
Sócia - Administradora



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO-R06	DATA : 12/07/2024	BDI : 27,01%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE	INDISPONÍVEL	2023/06 - Fortaleza	114,15%	-
		ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

Lucas Lima Chagas
Eng Civil
CREA-CE 330458

Maiane Sousa Silva dos Santos
Naiane Sousa SILVA Dos Santos
CPF: 068.560.463-24
Sócia - Administradora



N&J CONSTRUTORA
CONSTRUINDO SONHOS



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE

DECLARAÇÃO

N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 39.155.911/0001-23, sediada na Av.1 N° 57 Torre 1 sala 1016, cidade: Maracanaú /Ce, por intermédio de seu representante legal, a Sra. NAIANE SOUSA SILVA DOS SANTOS, portador(a) da Carteira de Identidade n° 2008091409-2. e do CPF n° 068.5560.463-24. DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista do estado do Ceará.

Maracanaú, 15 de Julho de 2024.

Naiane Sousa Silva dos Santos

Naiane Sousa Silva Dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócia - Administradora

Representante legal



N&J CONSTRUTORA
CONSTRUINDO SONHOS

DECLARAÇÃO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE

N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 39.155.911/0001-23, sediada na Av.1 N° 57 Torre 1 sala 1016, cidade: Maracanaú /Ce, por intermédio de seu representante legal, a Sra. NAIANE SOUSA SILVA DOS SANTOS, portador(a) da Carteira de Identidade n° 2008091409-2. e do CPF n° 068.5560.463-24.

DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Aquiraz, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n2 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; bem como não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme regulamentação constante da IN/MARE n° 05/95 com alteração da IN/MARE n° 09/96.

d) Declaração da parte licitante, pessoa física ou jurídica de que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, NÃO tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI, da Lei n° 14.133/2021).

Naiane Sousa Silva dos Santos
Naiane Sousa Silva Dos Santos

Maracanaú(CE) 15/07/2024

CPF: 068.560.463-24

Sócia - Administradora
Representante legal



N&J CONSTRUTORA
CONSTRUINDO SONHOS
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE

A empresa **N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, portadora do CNPJ n° **39.155.911/0001-23**, com sede na **Av. 1 N°57 Torre 1 Sala 1016, Jereissati 1, Maracanaú- Ceará**, DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra como EPP e não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do **§ 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007**, Estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório, conforme disposição contida no presente Edital. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Lucas Lima Chagas
Eng Civil

Lucas Lima Chagas
CPF: 606.163.103.07
CREA – CE 330458

Naiane Sousa Silva dos Santos
Naiane Sousa Silva Dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócia - Administradora

Naiane Sousa Silva dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócio - Administradora

Maracanaú(CE) 15/07/2024

Av. 1 nº 57, Torre 1 Sala 1016, Jereissati 1 – Maracanaú/CE - Fone: (85) 99757-9388

CEP: 61.900-430 - CNPJ: 39.155.911/0001-23

E-mail: contato.njconstrutora@gmail.com



N&J CONSTRUTORA

CONSTRUINDO SONHOS

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE

N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ N.º 39.155.911/0001-23, sediada **Av. 1 N°57 Torre 1 Sala 1016, Jereissati 1, Maracanaú- Ceará**, em cumprimento ao Edital do CONCORRENCIA N.º 003/2024, **DECLARA** que **tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações**, objeto desta licitação, conforme descrição do Edital, Projeto e seus anexos, encontrando-se inteirada das condições físicas, dos materiais e dos insumos necessários à execução do objeto, bem como do grau de complexidade ou dificuldade existente; e **DECLARO** não alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento ou fato relativo às condições do local dos serviços, ainda que não tenha realizado, por livre e espontânea vontade, visita ao local da obra.

Naiane Sousa Silva dos Santos
Naiane Sousa Silva dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócia - Administradora

Naiane Sousa Silva dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócio – Administradora

Lucas Lima Chagas

Eng. Civil

CREA/CE 330458

Maracanaú(Ce) 15/07/2024

DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS INERENTES DO NÃO CONHECIMENTO DAS REAIS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE

N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ N.º 39.155.911/0001-23, sediada **Av. 1 N°57 Torre 1 Sala 1016, Jereissati 1, Maracanaú- Ceará**, em cumprimento ao Edital do CONCORRENCIA N.º 003/2024, DECLARA que, por livre e espontânea vontade, e sob total responsabilidade própria, optou por não realizar visita técnica ao local da execução dos serviços, conforme oportunidade oferecida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE**, DECLARA ainda que assume todos os riscos inerentes da não realização da visita técnica, como também que a ausência daquele procedimento não prejudicou a elaboração da Proposta Comercial. DECLARA não alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento ou fato relativo às condições do local dos serviços, a qualquer título perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE.

Naiane Sousa Silva dos Santos

Naiane Sousa Silva Dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócia - Administradora

Naiane Sousa Silva dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócio – Administradora

Lucas Lima Chagas

Lucas Lima Chagas

Eng Civil

CREA/CE 330458

Maracanaú(Ce) 15/07/2024



N&J CONSTRUTORA
CONSTRUINDO SONHOS
DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa **N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA** cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE.**, conforme descrição constante no Edital.

Naiane Sousa Silva dos Santos
Naiane Sousa Silva Dos Santos
CPF: 068.560.463-24
Sócia - Administradora

Lucas Lima Chagas
Eng Civil
CREA/CE 330458

Naiane Sousa Silva dos Santos
CPF: 068.560.463-24
Sócio – Administradora

Maracanaú(Ce) 15/07/2024



N&J CONSTRUTORA

CONSTRUINDO SONHOS

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE



Eu, **NAIANE SOUSA SILVA DOS SANTOS** na condição de **REPRESENTANTE LEGAL** da empresa **N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA** inscrita no **CNPJ** sob nº 39.155.911/0001-23, com sede no município de **MARACANAÚ**, Estado do **CEARÁ**, no Endereço **AV. 1, Nº 57, TORRE 1 SL 1016, CEP 61900-410** **DECLARO**, que a **EMPRESA**, acima discriminada possui reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em normas específicas.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Naiane Sousa Silva dos Santos

Naiane Sousa Silva Dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócia - Administradora

Naiane Sousa Silva dos Santos

CPF: 068.560.463-24

Sócio – Administradora

Lucas Lima Chagas
Eng. Civil

CRS/ACE 330458

Maracanaú(Ce) 15/07/2024


**N&J CONSTRUTORA**
CONSTRUINDO SONHOS
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ-CE

CONCORRENCIA N°11.005/2024 CE

A empresa **N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, com sede na **AV 1, N°57, TORRE 1 SL 1016, JEREISSATI 1, MARACANAÚ-CE**, inscrita no CNPJ sob o n.º **39.155.911/0001-23**, neste ato representada pela Sócia Administradora **NAIANE SOUSASO SILVA DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade n.º **2008091409-2**, inscrito no CPF sob o n.º **068.560.463-24**, **DECLARA**, sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificação que, suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º, do inciso IV, do Art. 63, da Lei nº 14.133, de 2021 e em outras normas específicas.


Naiane Sousa Silva Dos Santos
CPF: 068.560.463-24
Sócia - Administradora

Naiane Sousa Silva dos Santos
CPF: 068.560.463-24
Sócio – Administradora

Lucas Lima Chagas
Eng Civil
CREA/CE 330458 

Maracanaú(Ce) 15/07/2024